



## CONȚINUT-CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE

Conform anexa nr. 5E la Legea 292/2018

### DENUMIREA PROIECTULUI:

REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ ȘI BRANȘAMENTE, SAT LAZ,  
COMUNA SĂSCIORI, JUD. ALBA

### TITULAR:

- a) *Numele titularului:*  
**COMUNA SĂSCIORI**
- b) *Adresa poștală, telefon, fax, e-mail:*  
COMUNA SĂSCIORI  
LOC. SĂSCIORI, STR. PRINCIPALĂ, NR. 363  
JUD. ALBA, ROMÂNIA  
Email: **primariasasciori@yahoo.com**  
Tel: 0258.741.110
- c) *Numele persoanelor de contact:*  
Primarul comunei Săsciori: Morar Nicolae-Florin

### DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

a) *rezumatul proiectului*

Situația existentă

În prezent în satul Laz din comuna Săsciori, există rețea de apă brută pe conducte de OL. Din cauza parametrilor necorespunzători ai apei brute, a vechimii sistemului de distribuție existent și a problemelor apărute pe conductele de OL, este nevoie de realizarea unui sistem de distribuție apă potabilă și branșamente cu conducte de PEHD.

Satul Laz este alimentat cu conductă de OL De 150mm, din comuna Săsciori, dintr-un cămin de racord existent, pe conductă de distribuție, racordată la rezervoarele din Sebeșel. Deoarece tronsonul de conductă de alimentare cuprins între punctul actual de racordare și până după supratraversarea existentă peste râul Sebeș se află într-o stare bună de funcționare, nu au existat avarii, se propune inclusiv prin tema de proiectare păstrarea pentru alimentarea cu apă potabilă a obiectivului de investiție. Tronsonul care se păstrează, fiind în preponderent montat aerian, se va înlocui izolația deteriorată.

Schema generală a lucrărilor

- sursa de apă: din rețeaua de distribuție existentă, a localității Săsciori;
- conductă de distribuție proiectată, PE80, PN6, SDR17.6, De 160mm cu lungimea de 740 m;
- conductă de distribuție proiectată, PE80, PN6, SDR17.6, De 110mm cu lungimea de 1770 m;
- conductă de distribuție proiectată, PE80, PN6, SDR17.6, De 90mm cu lungimea de 910 m;
- conductă de distribuție proiectată, PE80, PN6, SDR17.6, De 63mm cu lungimea de 210 m;
- conductă de distribuție proiectată, PE80, PN6, SDR17.6, De 50mm cu lungimea de 275 m;
- conductă de distribuție proiectată, PE80, PN6, SDR17.6, De 32mm cu lungimea de 45 m;
- branșamentele vor fi executate din conductă de polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80,

PN6, SDR 17.6, De 25mm pe o lungime de 1000 m.

b) *justificarea necesității proiectului*

Principalele obiective ale realizării investiției sunt:

- asigurarea apei potabile în regim de funcționare permanent (24 ore/zi);
- creșterea gradului de potabilizare a apei la nivelul exigențelor SR 1342/1991;

c) *valoarea investiției*

d) *perioada de implementare propusă:*

Durata de implementare respectiv execuție a obiectivului de investiții:

Se prelimină la 36 de luni, după cum urmează:

- Proiectare la faza SF+DTAC+PT 10 luni
- Organizarea licitației 2 luni
- Realizarea infrastructurilor impuse de proiect 24 luni

Graficul de implementare a investiției :

Activitate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Proiectare la faza PT+DTAC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Organizare a licitației												X	X																									
Realizarea infrastructurilor impuse de proiect																																						

e) *planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)*

Piesele desenate și schițele de plan relevante pentru obiectivul de investiție se regăsesc în anexele la Memoriul de prezentare.

f) *caracteristici fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)*

• *profilul și capacitățile de producție:*

Tronson	Denumire tronson	Material conductă PEHD	Diametru conductă(mm)	Lungime Tronson (m)
1.	Conductă distribuție proiectată	PE80, PN6, SDR 17.6	160	740
2.	Conductă distribuție proiectată	PE80, PN6, SDR 17.6	110	1700
3.	Conductă distribuție proiectată	PE80, PN6, SDR17.6	90	910
4.	Conductă distribuție proiectată	PE80, PN6, SDR17.6	63	210
5.	Conductă distribuție proiectată	PE80, PN6, SDR17.6	50	275
6.	Conductă distribuție proiectată	PE80, PN6, SDR17.6	32	45
7.	Conductă branșament proiectată	PE80, PN6, SDR17.6	25	1000
8.	1 Subtraversare	PE80, PN6, SDR 17.6	110	70
<b>Total</b>				4 950

- *descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):*

Rețeaua de distribuție propusă va avea punctul de pornire de la supratraversarea peste râul Sebeș, din căminul proiectat CW1 cu conductă de PEHD De 160mm, PN6. Din zona drumului național DN67C, înaintea subtraversării, se va ramifica din căminul de vane proiectat CW2 un tronson de PEHD De 90mm, PN6, care se va poza pe partea dreaptă a drumului național DN67C, în partea carosabilă până în căminul de golire proiectat CG2.

Tronsonul principal de PEHD De 160mm, PN6, va subtraversa drumul național DN67C până în căminul proiectat CW3 de unde se va ramifica un tronson secundar, pe strada Morii, cu conductă de PEHD De 63mm, PN6, până în căminul de golire proiectat CG1. Tronsonul principal care va continua cu conductă de PEHD De 160mm pe drumul național în zona carosabilă, pe partea stângă a drumului, până în căminul proiectat CW8 se va reduce la conductă de PEHD De 110mm, PN6. Acest tronson va continua până în căminul de aerisire proiectat CA2. Pe tronsonul principal de PEHD De 160mm respectiv de PEHD De 110mm, se vor monta 4 hidranți subterani de incendiu DN 100mm, respectiv 1 hidrant subteran de incendiu DN80, PN 10bar, cu Hacoperire= 1250mm, având asigurat debitul pentru stingerea incendiilor de 5 l/s și presiunea minimă  $P_{min}=0,7$  bar.

Pe drumul național DN67C, în dreptul imobilului nr.143 se ramifică strada Pe Vale. La începutul tronsonului, pe partea stângă a străzii se va amplasa căminul proiectat CW4, din care se va poza conductă de PEHD De 90mm, PN6, până în căminul de aerisire proiectat CA1. Pe partea dreaptă a aceleași străzi, în dreptul imobilului cu nr.8, se va amplasa căminul de vane proiectat CW5 din care se va poza conductă de PEHD De 110mm, PN6, și va continua pe strada De Sus până în căminul proiectat CW8, la intersecția cu drumul național DN67C, în dreptul imobilului cu nr.87, închizându-se în inel. Între drumul național și strada De Sus, se află strada Bisericii, care se va închide în inel prin căminul proiectat CW6 cu conductă de PEHD De 110mm, PN6. Următoarea stradă, paralelă cu strada Bisericii este strada Cimitirului. Această stradă se leagă din strada De Sus cu conductă de PEHD De 50mm, PN6. Pe această zonă de străzi, toate intrările se vor poza cu conductă de PEHD De 50mm, PN6, respectiv De 32mm.

De pe drumul național DN67C, în dreptul imobilelor 67 și 66, se ramifică strada Peste Râu. Aceasta este localizată peste râul Sebeș, legătura făcându-se prin intermediul unui pod rutier. Conducta de apă potabilă se va poza din PEHD De 110mm din căminul proiectat CW7 și va subtraversa drumul național, respectiv râul Sebeș, până în căminul proiectat CW9. Din căminul CW9, în avalul străzii se va poza conductă de PEHD 90mm până în căminul de golire proiectat CG3. În amonte de căminul CW9, conducta continuă cu PEHD De 110mm până la bifurcație, de unde va porni un tronson cu conductă de PEHD De 63mm până în căminul de aerisire proiectat CA3 și tronsonul principal care continuă cu conductă de PEHD De 110mm până la ultimul hidrant ce se va amplasa pe acest tronson. De la hidrantul proiectat, conducta va continua cu PEHD De 90mm până în căminul de aerisire proiectat CA4. Pe această stradă denumită Peste Râu, se vor monta 2 hidranți subterani de incendiu DN 80mm, PN 10bar, cu Hacoperire= 1250mm, având asigurat debitul pentru stingerea incendiilor de 5 l/s și presiunea minimă  $P_{min}=0,7$  bar.

Pentru alimentarea consumatorilor s-au prevăzut un număr de 200 de branșamente cu cămine de apometru pentru contorizarea volumelor de apă preluate individual. Beneficiarul lucrării are obligația să notifice proprietarii tuturor imobilelor pentru care au fost prevăzute branșamente că au obligația ca în momentul branșării să aibă fose septice vidanjabile și să încheie contracte de vidanjare cu un operator licențiat (SC APA CTTA SA Alba sau similar).

- *descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:*

Pentru realizarea investiției se vor parcurge următoarele etape:

- predarea amplasamentului;
- emiterea ordinului de începere a lucrărilor;
- realizarea lucrărilor conform proiectului;
- respectarea fazelor de control a calității lucrărilor;
- urmărirea execuției prin inspectorii de șantier atestați;
- recepția lucrărilor;

- urmărirea comportării acestora pe durata de garanție și executarea remedierilor necesare.

- *materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:*

Principalele materiale și materii prime necesare realizării lucrării publice:

- polietilenă de înaltă densitate,
- fontă și fontă ductilă – armături, piese de legătură, instalații hidraulice,
- ciment – betoane,
- agregate naturale (de râu), sortate și nesortate, după necesar – betoane, pat de pozare, umpluturi,
- material lemnos (cherestea fag, rășinoase) – cofraje, sprijiniri de mal.

Energia necesară transportării apei:

- nu este cazul. Alimentarea cu apă se realizează gravitațional.

- *racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:*

Alimentarea satului Laz se va realiza gravitațional din rezervoarele din localitatea Peștești. Apa va fi preluată din rețeaua de distribuție existentă, a localității Săsciori, comuna Săsciori, din conducta de OL De 150 mm. Punctul de racord va fi în căminul CW1, proiectat, în amonte de podul peste râul Sebeș.

- *descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:*

La finalizarea lucrărilor de construcții, terenurile vor fi aduse la starea inițială de dinainte de începerea etapei de construcție, inclusiv refacerea corespunzătoare a spațiilor verzi afectate.

- *căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:*

Nu este cazul.

- *resursele naturale folosite în construcție și funcționare:*

Principalele resurse naturale folosite, în cantități limitate, în faza de execuția a investițiilor sunt: nisip (utilizat pentru pozarea conductelor de alimentare cu apă), pământ rezultat din excavații și utilizat pentru umplerea săpăturilor, apă și alte materiale de construcție specifice preluate de la societăți comerciale specializate.

Utilizarea resurselor naturale se va limita pe cât posibil, atât în faza de construcție, cât și în cea de funcționare.

- *metode folosite în construcție/demolare:*

În cea mai mare parte, lucrările de construcții constau în:

- lucrări de terasamente:
  - cu mijloace mecanice: - săpături: excavator de capacitate mică,
  - umpluturi: fadroma, buldo-excavator, mai mecanic,
  - cu mijloace manuale: - săpături, sprijiniri, așternere pat de pozare, umpluturi,
- lucrări de instalare corp conducte din țevi de polietilenă de înaltă densitate,
- lucrări de construcții edilitare (rezervor, stație de pompare)
- lucrări de construcții edilitare îngropate (cămine și stație de pompare),
- lucrări de montaj instalații tehnico-edilitare în cămine (armături, aparate speciale).

- *planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:*

Execuția obiectivului va fi realizată respectând caietele de sarcini anexate Proiectului tehnic, respectând tehnologiile furnizorilor de materiale. După efectuarea probelor de presiune se va trece la punerea în funcțiune a instalației și recepția lucrării urmând ca aceasta să fie apoi dată în exploatare.

- *relația cu alte proiecte existente sau planificate:*

Nu este cazul.

- *detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:*

Nu este cazul.

- *alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):*

Nu este cazul.

- *alte autorizații cerute pentru proiect:*

Au fost obținute avizele, mai puțin autorizația de amplasare în zona drumului național solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 36 din 09.03.2020.

## DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- *planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului:*

Nu este cazul.

În cadrul proiectului nu sunt prevăzute acțiuni de demolare, doar local spargeri ale drumurilor, trotuarelor și/sau rigolelor pentru execuția gropilor de forare și a bransamentelor. La terminarea lucrărilor suprafețele vor fi aduse la starea inițială.

- *descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:*

– toate suprafețele afectate vor fi aduse la starea inițială, respectând condițiile din avizele administratorilor drumurilor;

- *căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:*

Nu este cazul.

- *metode folosite în demolare:*

Nu este cazul.

- *detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:*

Nu este cazul.

- *alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor):*

Toate materialele excedentare rezultate în urma realizării săpăturilor și a spargerilor vor fi folosite în locuri special indicate de beneficiar unde sunt necesare umpluturi sau vor fi depozitate la halde de gunoi autorizate.

## DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- *distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența **Convenției** privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin **Legea nr. 22/2001**, cu completările ulterioare:*

Proiectul propus are ca obiect realizarea primei componente a utilității publice de alimentare cu apă – și **nu cade** sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin **Legea nr. 22/2001**, cu completările ulterioare.

- *localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin **Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004**, cu modificările ulterioare, și **Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000** privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:*

Terenul afectat de lucrări nu este inclus pe lista monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora.

- *hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:*

Investiția ce face obiectul prezentei documentații se încadrează în perimetrul administrativ-teritorial al comunei Săsciori, în intravilanul și în extravilanul satului Laz.

Vecinătățile teritoriului administrativ al comunei Săsciori sunt:

- la nord se află municipiul Sebeș;
- la vest se află comuna Pianu;

- la est se află comunele Călnic și Gârbova;
- la sud-est se află comuna Șugag și județul Sibiu.

Comuna Săsciori este situată pe cursul inferior și mijlociu al Văii Sebeșului, în partea sudică a județului Alba, la o distanță de 11 km de municipiul Sebeș și la 25 km de municipiul Alba Iulia, reședința de județ.

Acces: E81 – DN67C: Săsciori – Sebeș – Alba Iulia, E68 – DN67C: Săsciori – Sebeș – Deva, A1 – DN67C: Săsciori – Sebeș – Miercurea Sibiului – Sibiu.

Sate componente – Săscioi, Sebeșel, Laz, Căpîlna, Dumbrava, Răchita, Loman, Tonea și Pleși.

- o *folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia:* - nu este cazul.
- o *politici de zonare și de folosire a terenului:* conform PUG și RLU aprobate ale comunei Săsciori, terenul este amplasat în intravilan și extravilan.
- o *arealele sensibile:* nu sunt alte prevederi rezultate din hotărâri ale consiliului local sau județean cu privire la zona în care se află terenul.
- *coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970:*

Coordonatele plane și de nivelment ale obiectelor tehnologice, ale punctelor și nodurilor hidrotehnice caracteristice ale sistemului de alimentare cu apă propus a se realiza în această etapă investițională se prezintă în tabelul de mai jos:

amplasament obiect	caracteristic	X	Y
loc. Laz, com. Săsciori	Căminul de vane CW1	486728	389909
loc. Laz, com. Săsciori	Căminul de aerisire CA2	485439	390047

- *detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:*  
Traseul propus al rețelei de alimentare, se va realiza paralel cu drumul, în zonele înguste chiar în acostamentul drumului și în zona drumului (în asfalt) cu refacerea zonei afectate la starea inițială.

## **DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE**

### ***Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu***

#### ***a) Protecția calității apelor***

Lucrările propuse pentru alimentarea cu apă potabilă nu reprezintă potențiale surse de poluare a apelor nici în perioada de execuție nici în cea de exploatare deoarece nu sunt afectate rețelele subterane existente. Interacțiunea cu apele de suprafață sau subterane este numai accidentală, în caz de defecțiune prin spargerea conductelor și nu are influență negativă asupra indicatorilor de calitate ai acestora.

În cadrul lucrărilor ce se vor desfășura pentru realizarea obiectivului propus, nu vor rezulta ape uzate.

În ceea ce privește punctele de lucru de pe tronsoane, este necesar ca în aceste zone, temporar pentru personalul șantierului, să fie prevăzute grupuri sanitare ecologice.

Condiții de calitate pentru apa potabilă conform Legii 458/2002 cu completările și modificările din Legea 311/2004.

#### ***b) Protecția aerului***

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activității care va avea loc în amplasament sunt surse libere, deschise, desemnate pe suprafețe mari de teren, având cu

totul alte particularități decât sursele aferente unor activități industriale sau asemănătoare. Sursele de poluare se regasesc la manipularea materiilor prime și la transportul lor.

Pentru a preveni impurificarea aerului cu pulberi și gaze rezultate de la utilajele de construcție, cu pulberi și gaze rezultate de la vehiculele de transport se vor lua toate măsurile de menținere corespunzătoare a utilajelor și vehiculelor precum și dotarea lor cu motoare performante, nepoluante.

CMA pentru emisiile în atmosferă: Substanțele poluante se vor încadra în limitele STAS 12574/1997.

*c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor*

Nivelul de zgomot admis la limita perimetrului funcțional, conform STAS 10009/1988 nu va depăși valoarea admisă de 65 dB (CZ 45).

Măsurile de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor sunt următoarele: se vor monta panouri pentru protecție fonoabsorbante pe toată lungimea afectată de montare a conductelor de apă.

*d) Protecția împotriva radiațiilor*

Nu sunt utilizate substanțe și materiale radioactive.

*e) Protecția solului și subsolului*

Suprafața de teren ocupată provizoriu va fi readusă la categoria de folosință și fertilitate inițială. Alimentarea cu carburanți a autovehiculelor se va face în stații de alimentare cu carburanți, pentru a preveni scăpările accidentale pe sol.

Pentru protecția solului și subsolului: colectarea, depozitarea și eliminarea tuturor categoriilor de deșeuri, amplasarea în siguranța a tuturor categoriilor de carburanți; inierbarea categoriilor de sol neacoperite de vegetație.

Străzile vor fi redat circulației în cel mai scurt timp.

*f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice*

Nu există surse posibile de afectare a ecosistemului

*g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public*

La execuția lucrărilor proiectate se va ține cont de SR 8591 /1977 privind condițiile de amplasare a rețelelor edilitare în localități, precum și normativele specifice în vigoare PE 104/95; PE 106/93; PE 107/94.

Se vor monta panouri fonoabsorbabile pentru protejarea așezărilor umane împotriva eventualelor accidente produse de utilaje.

Vor fi prevăzute toate lucrările necesare privind protecția muncii în execuție și exploatare și anume: parapete și podețe metalice, sprijiniri, semnalizare și iluminare pe timp de noapte și devierea circulației.

Lucrările de execuție se vor executa doar în timpul zilei și într-un timp tehnic posibil cât mai scurt pentru a evita stresul prelungit cauzat de zgomot.

Terenul afectat temporar de lucrările propuse se va readuce la starea inițială de folosință și se va reface vegetația.

La finalizarea lucrărilor întreaga zonă afectată va fi amenajată din punct de vedere peisagistic.

*h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatarei, inclusiv eliminarea*

Pământul rezultat în urma săpăturilor se va transporta în spații special amenajate propuse de primărie la momentul execuției, pământul vegetal se va depozita separat pentru a se putea recălătu stratul respectiv.

Cantitatea de moloz și pământ excedentar, eventualele resturi de materiale ce rezultă de la execuția lucrărilor proiectate vor fi transportate la rampa de gunoi sau într-o zonă indicată de beneficiar unde există nevoia de umpluturi.

Pentru a asigura managementul deșeurilor în conformitate cu legislația națională, antreprenorul general al lucrărilor va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea depozitării deșeurilor.

O atenție deosebită și exigență trebuie să manifeste beneficiarul la recepția finală pentru a obliga constructorul să efectueze corespunzător lucrările de refacere a terenului ocupat temporar de șantier.

Deșeuri menajere provenite de la personalul de întreținere și exploatare a lucrării vor fi colectate în pubele și evacuate periodic la cea mai apropiată rampă de gunoi.

*i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase*

Pentru protecția solului și subsolului, stocarea și manipularea carburanților se va face numai în incinte specializate.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianti.

Schimbarea lubrifiantilor și întreținerea acumulatorilor se vor executa în ateliere specializate.

*A. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.*

Principalele resurse naturale folosite, în cantități limitate, în faza de execuția a investițiilor sunt: nisip (utilizate pentru pozarea conductelor de alimentare și canalizare), pământ rezultat din excavații și utilizat pentru umplerea săpăturilor, apă și alte materiale de construcție specifice preluate de la societăți comerciale specializate.

Utilizarea resurselor naturale se va limita pe cât posibil, atât în faza de construcție, cât și în cea de funcționare.

## **DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT**

- *impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ):*

Impactul potențial asupra populației, folosințelor, bunurilor materiale și a sănătății umane, considerând și impactul potențial generat de zgomot și vibrații va fi negativ numai pe perioada de execuție a lucrărilor. Însă ca urmare a aplicării măsurilor propuse, impactul potențial este diminuat.

În faza de operare impactul investițiilor prevăzute a fi realizate prin proiect asupra populației și sănătății umane este unul pozitiv.

Impactul potențial asupra solului este negativ, însă local și numai pe perioada de realizare a lucrărilor ca urmare a ocupării temporare a unor suprafețe de teren cu organizarea platformei de lucru, a depozitelor de materiale și a parcului de utilaje.

- *extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate):*  
Impactul se limitează la granițele terenului unde se realizează investițiile.
- *magnitudinea și complexitatea impactului:*  
Magnitudinea impactul va fi scăzută: funcțiile și procesele naturale nu sunt afectate.
- *probabilitatea impactului:*
  - impactul în perioada de execuție va fi negativ dar se va manifesta pe o arie restrânsă și pe o perioadă de timp limitată;
  - impactul în perioada de operare va fi pozitiv în cazul realizării lucrărilor , prin reducerea emisiilor de poluanți evacuați în atmosferă și implicit a concentrațiilor de poluare în aer, apă de suprafață și subterană, eliminarea pericolului de inundații, sol, impact manifestat pe termen lung.
- *durata, frecvența și reversibilitatea impactului:*



Impactul în perioada de execuție va fi negativ dar se va manifesta pe o arie restrânsă și pe o perioadă de timp limitată.

- *măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:*

Măsurile preventive de diminuare a impactului activităților desfășurate, precum și rezultatele acestora sunt prezentate în tabelul următor:

<b>Măsuri cu caracter preventiv/corectiv</b>	<b>Rezultate scontate privind starea mediului</b>		
	<b>Fizic</b>	<b>Biologic</b>	<b>Uman</b>
Alegerea materialelor optime de execuție	Reducerea cantității de poluanți	-	Asigurarea securității personalului
Alegerea judicioasă a surselor de aprovizionare cu materiale și/sau a modalităților de circulație a materialelor	Evitarea creerii inutile de noi cariere Reducerea consumului de combustibil	Evitarea impactului asupra faunei și florei datorită deschiderii de noi balastiere	Evitarea creerii inutile de noi cariere dăunătoare peisajului
Alegerea unui program de lucru ținând cont de clima, caracteristicile zonei, factorului uman	Reducere consum energie	Evitarea compromiterii florei	Evitarea perturbării activității turistice
Controlul strict al calității apelor uzate evacuate în mediul natural, provenite din instalațiile din șantier	Evitarea poluării apelor de suprafață și subterane	Evitarea copromiterii vieții acvatice	Evitarea poluării surselor de alimentare cu apă
Prevenirea deversării pe sol a hidrocarburilor	Evitarea poluării solului și apelor	Evitarea copromiterii vieții acvatice	-
Informarea publicului asupra naturii și duratei lucrărilor pe șantier	-	-	Evitarea reclamațiilor din partea riveranilor
Stocarea pământului obținut din săpături	Evitarea poluării solului	-	Facilitarea reinsertiei peisagistice

În vederea reducerii la minim a posibilului impact asupra mediului al activităților de construcții se au în vedere următoarele:

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobil nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei;
- se vor utiliza vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic;
- se vor utiliza mijloace de transport acoperite pentru materialele și deșeurile ce pot produce emisii de praf;
- pe șantier vor fi luate în considerare toate cerințele referitoare la limitarea substanțelor și emisiilor fugitive periculoase;
- prevederea de toalete ecologice pentru personalul din șantier și din punctele de lucru;
- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului și a vegetației existente, din perimetrele adiacente, prin staționarea utilajelor, efectuare de reparații, depozitarea de materiale etc.
- colectarea și evacuarea tuturor deșeurilor rezultate din activitatea de construcții, eventual compartimentate astfel încât odată cu această colectare să se realizeze și sortarea deșeurilor pe categorii;

- evitarea pierderilor de carburanți la staționarea utilajelor de construcții din rezervoarele sau din conductele de legătură ale acestora; în acest sens toate utilajele de construcții și transport folosite vor fi mai întâi atent verificate;
  - întreținerea permanentă a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;
  - la sfârșitul lucrărilor se va efectua refacerea ecologică a suprafețelor de teren ocupate temporar și redarea acestora folosințelor inițiale;
  - refacerea ecologică trebuie să fie însoțită de proiecte pentru amenajări peisagistice - dacă este cazul;
  - interzicerea depozitării materialelor sau deșeurilor în afara perimetrului șantierului;
  - interzicerea accesului utilajelor mobile și a staționării vehiculelor în afara perimetrului șantierului;
  - instruirea și responsabilizarea personalului cu privire la protejarea terenurilor din vecinătate;
  - în cazul folosirii drumurilor publice pentru transportul materialelor de construcție, se vor prevedea puncte de curățire neanuală sau mecanizată a pneurilor de pământ sau a altor reziduuri din șantier;
  - se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a se elimina în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor și aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din șantier sau drumurile publice.
- *natura transfrontalieră a impactului:*  
Nu este cazul.

**PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.**

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecția mediului înconjurător din șantier și din jurul acestuia, în sensul de a evita poluarea (în condiții normale sau accidentale), pentru limitarea daunelor sau afectării populației și a proprietăților ca urmare a poluării, a zgomotului și a altor consecințe ale activității sale. Pentru poluările accidentale care pot genera situații de urgență antreprenorul va prezenta „planuri pentru situații de urgență și capacitate de răspuns”.

**LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE**

- a) *justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva **2010/75/UE** (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva **2012/18/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei **96/82/CE** a Consiliului, Directiva **2000/60/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva **2008/98/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele):*

Proiectul propus:

- **nu se încadrează** în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva **2010/75/UE** (IED), Directiva **2012/18/UE** și ulterior de abrogare a Directivei **96/82/CE**, Directiva **2000/60/CE**, Directiva-cadru aer 2008/50/CE,

Directiva **2008/98/CE**;

- o **intră** sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrate în anexa nr. 2, punctul 10, lit. b) "proiecte de dezvoltare urbană";
- o **nu intră** sub incidența articolului 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- o **intră** sub incidența prevederilor art. nr. 48 b) și art. nr. 54 a) din Legea apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

*b) planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.*

Lucrările de investiție propuse se vor executa din fonduri IID al ADI APA Alba.

## **LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE ȘANTIER:**

Lucrările de organizare de șantier, în cazul de față, nu necesită un volum prea mare de lucrări. Materialele necesare investiției, vor fi depozitate pentru o scurtă perioadă de timp (câteva ore) în ampriza drumului public, lângă locul unde vor fi puse în operă și în spații puse la dispoziție de către beneficiari.

***Materialele de construcție se vor procura gradual, funcție de etapa din graficul de execuție a lucrărilor care se derulează. Betonul se va aduce de la stația de betoane. Străzile pe care se vor desfășura lucrările propuse permite accesul mijloacelor de transport, camioane și betoniere, fără întreruperea traficului în zonă.***

Pentru realizarea organizării de șantier se vor respecta următoarele:

- în incinta șantierului se va amenaja un punct de spălare a roților pentru ca la ieșirea din șantier să nu afecteze străzile (în anotimpul ploios);
- betoanele se vor prelua de la stațiile de preparare betoane specifice și autorizate;
- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material, autovehiculele folosite la construcții vor avea inspecția tehnică efectuată prin Stații de Inspecție Tehnică autorizate;
- depozitarea materialelor de construcție și a solului vegetal decopertat se va face în zone special amenajate;
- pământul excavat va fi folosit ca material de umplutură;
- deșeurile rezultate din execuția proiectului (materiale de construcții) vor fi colectate selectiv pe categorii de deșeu și depozitate în locuri special amenajate, până la depozitarea finală a acestora - la depozitul de deșeuri a localității a celor nevalorificabile sau până la predarea către societăți specializate în valorificarea acestora (deșeuri metalice, lemn, etc.) a celor valorificabile;
- după încheierea lucrărilor se va face curățarea terenului de pământ, betoane, praf ciment, nisip, agregate minerale (pietriș, balast), transportarea acestora în locuri indicate de către Primărie.

***Materialele de construcție se vor procura gradual, funcție de etapa din graficul de execuție a lucrărilor care se derulează. Betonul se va aduce de la stația de betoane. Zona în care se vor desfășura lucrările propuse permite accesul mijloacelor de transport, camioane și betoniere, fără întreruperea traficului în zonă.***

Accesele la punctele de lucru se va face pe trasee prestabilite de comun acord cu autoritățile locale.

Antreprenorul trebuie să aibă în dotare obligatoriu materiale și mijloace de inventar pentru semnalizarea corespunzătoare și împrejmuirea zonelor de lucru.

Lucrările necesare organizării de șantier vor fi de mică amploare, fără impact negativ semnificativ asupra mediului.

După dezafectarea punctelor de organizare a șantierului amplasamentele vor fi readuse la starea inițială prin grija Antreprenorului și sub supravegherea Administrației publice locale.

## **LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MASURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE:**

- *lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității:*

Umpluturile se vor executa în straturi de 10-20 cm de pământ la umiditatea optimă de compactare (dacă este necesar se va executa udarea fiecărui strat) după care se va face compactarea cu maiul de mână sau maiul mecanic.

Înainte de realizarea umpluturii, se va realiza ridicarea topografică detaliată a conductelor (plan de situație și profile longitudinale), în vederea elaborării cărții construcției.

Traseul conductelor va fi marcat în vederea protejării pe durata unor lucrări hidro-edilitare viitoare, conform STAS 9570-1/1989 *Marcarea și reperarea rețelelor de conducte și cabluri în localități*.

De regulă umpluturile se vor executa cu materiale locale, respectiv pământurile rezultate din lucrările de săpătura. Materialul de umplură nu va conține resturi de lemn, rădăcini, bolovani, moloz, fragmente de rocă sau alte fragmente dure mai mari de 50 mm. Materialele utilizate pentru umpluturi vor fi formate din bucăți nu mai mari de 100 mm material excavat.

Materialul de umplură va fi selectat cu grijă, manevrat, depus, dispersat și compactat în așa fel încât să se evite segregarea umpluturii și să se obțină o structură compactă, omogenă și stabilă.

În cazul umpluturilor în șanțuri la conducte executate cu balast se va folosi balast nespălat de râu, mai puțin stratul ce face parte din fundația drumului care va respecta amestecul optimal 0-63 mm și toate condițiile din STAS 6400-84 *Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate*, SR EN 13242:2013 *Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic* și SR EN 12620:2013 *Agregate pentru beton*.

Gradul de compactare ce trebuie obținut în zona drumului va fi conform STAS 2914-84 *Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice generale de calitate*, iar după compactare va fi verificat conform STAS 9850-89 *Lucrări de îmbunătățiri funciare. Verificarea compactării terasamentelor*.

- *aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:*

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecția mediului înconjurător din șantier și din jurul acestuia, în sensul de a evita poluarea (în condiții normale sau accidentale), pentru limitarea daunelor sau afectării populației și a proprietăților ca urmare a poluării, a zgomotului și a altor consecințe ale activității sale. Pentru poluările accidentale care pot genera situații de urgență antreprenorul va prezenta „planuri pentru situații de urgență și capacitate de răspuns”.

- *aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației:*

Nu este cazul.

- *modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:*

Realizarea lucrării presupune ocuparea temporară a terenului, urmând ca după terminarea execuției acesta să fie redat circuitului inițial. Suprafața terenului afectată de execuția rețelei, trebuie să fie refăcută în mod identic cu destinația inițială (teren agricol, drumuri, trotuare etc.). Refacerea carosabilului se va face ținând cont de situația existentă la începutul lucrărilor și de condițiile specificate în avizele administratorilor drumurilor.

## **ANEXE - PIESE DESENATE:**

- planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație

**PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI ȘI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:**

- a) *descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;*

Proiectul propus **nu intra** sub incidența articolului 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Investiția ce face obiectul prezentei documentații se încadrează în perimetrul administrativ-teritorial al comunei Săsciori, în intravilanul și în extravilanul satului Laz.

Coordonatele plane și de nivelment ale obiectelor tehnologice, ale punctelor și nodurilor hidrotehnice caracteristice ale sistemului de alimentare cu apă propus a se realiza în această etapă investițională se prezintă în tabelul de mai jos:

amplasament obiect	caracteristic	X	Y
loc. Laz, com. Săsciori	Căminul de vane CW1	486728	389909
loc. Laz, com. Săsciori	Căminul de aerisire CA2	485439	390047

- b) *numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar:*  
Nu este cazul.
- c) *prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului:*  
Obiectivul de investiție publică **nu** se află în Zone protejate.
- d) *precizarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:*  
Proiectul are ca obiect realizarea primei componente a utilității publice de alimentare cu apă și **nu are legătură directă**, în funcționare, cu conservarea nici unei arii naturale protejate de interes comunitar.
- e) *impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:*  
Nu este cazul.
- f) *alte informații prevăzute în legislația în vigoare:*  
Nu este cazul.

**PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELuate DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:**

- a) *Localizarea proiectului:*

- *bazinul hidrografic:* MUREȘ
- *cursul de apă:* RÂUL MURES, cod: IV-1.000.00.00.00.00  
RÂUL SEBEȘ, cod: IV-1.102.00.00.00.00

- *corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.*
- b) *Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.*
- c) *Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.*

**CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA LEGE PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, IN MOMENTUL COMPILARII INFORMAȚIILOR IN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.**

Nu este cazul.

Întocmit,  
ing. Grațian Mihai Blaga