

# MEMORIU DE PREZENTARE AL PROIECTULUI

Conform anexa nr. 5E la Legea 292/2018

## I. Denumirea proiectului:

ELABORARE DTAC pentru EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ din str. Mitologiei și 3 bransamente ; EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERA din str ANA ASLAN și 27 racorduri, MUN. ALBA IULIA, JUD. ALBA

## II. Titular:

a) *numele titularului*

Adam Mariana și proprietarii din anexa la CU 1003/31.05.2022

b) *adresa poștală; numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, internet*

Str. Energiei, nr. 3, bl1, sc B, et1, ap19

ALBA IULIA, ALBA, ROMÂNIA

Telefon/ Fax: +40-758937636

c) *numele persoanelor de contact:*

ing. Dreghici Dana tel. 0731546047

## III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) *un rezumat al proiectului*

### Situația existentă

În prezent pe strazile Porumbelului, Gruia Novac și Liada nu există rețea de apă potabilă și nici rețea de canalizare menajeră.

Zona studiată este în dezvoltare și proprietarii parcelelor din zona intenționează să extindă rețelele pentru a avea acces la utilități.

Având în vedere cele de mai sus se propune extinderea rețelei de apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră.

Actualmente există rețea de apă potabilă pe strada Mitologiei din PEHD De110mm

Actualmente există rețea de canalizare pe strada Ana Aslan din PVC Dn315mm.

### Schema generală a lucrărilor

Se propune ca obiectivul de investiții " ELABORARE DTAC PENTRU EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ DIN STR. MITOLOGIEI ȘI 30 BRANSAMENTE; EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERA DIN STR. ANA ASLAN ȘI 27 RACORDURI" să fie structurat pe următoarea schemă generală:

– sursa de apă: din rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Alba Iulia, din conducta de apă existentă pe str. Mitologiei la intersecție cu str. Olimp, din PEHD De110mm;

– conducta de distribuție apă potabilă din polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, PN6, SDR17.6 De 110mm pe o lungime de 926m;

– branșamentele vor fi executate din conductă de polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, PN6, SDR 17.6 De 25mm în lungime de 150m și 30 buc. cămine de branșament din prefabricate de beton, cu rama și capac carosabil, echipate cu apometre Dn15mm;

– extinderea rețelei de canalizare menajeră, cu lungimea de 658 m se va executa din conductă PVC KGEM 250mm, SN 4, montată cu panta spre caminul Cex având  $H = - 2.03$  Sunt proiectate 22 camine de vizitare (Cpr1-Cpr17, Cpr14.1-Cpr14.5) cu diametrul interior de 1m din elemente prefabricate de beton, cu capace carosabile din fontă;

– Se vor realiza 27 racorduri de canalizare menajeră a caror poziție s-a stabilit de comun acord cu beneficiarii. Pentru parcelele de pe care apele uzate menajere vor putea fi preluate gravitațional s-au prevăzut camine de racord (CR- 19 buc), în afara limitelor de proprietate ale beneficiarilor, pe teren care are și va avea în final destinație drum. Datorită faptului că unele proprietăți sunt amplasate la cote inferioare față de drumurile la care au acces, a fost

necesara prevederea unor racorduri pompate (CRP- 8 buc). Acestea vor fi prevazute cu pompe pentru ape uzate si vor fi amplasate in domeniile private ale beneficiarilor. Exploatarea acestora cade in sarcina proprietarilor. Debitul pompelor va fi de 0.5l/s, iar inaltimea de pompare se va stabili ulterior de beneficiari in functie de sistematizarea fiecarei incinte. Amplasarea CRP pe fiecare parcela este orientativa la aceasta data, urmand ca pozitia exacta sa fie stabilita coroborat cu sistematizarea incintelor si planurile de situatie ale retelelor interioare . Racordurile preluate gravitacional se vor realiza din conducta PVC De 160mm, cu lungimea totala de 77ml. Racordurile pompate se vor realiza cu conducta PEHD De63mm cu lungimea totala de 74m.

**b) justificarea necesității proiectului**

Principalele obiective ale realizării investiției sunt:

- asigurarea apei potabile în regim de funcționare permanent(24 h/zi);
- extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă;
- asigurarea evacuării apelor uzate menajere în stația de epurare existentă;
- extinderea rețelelor de canalizare; reducerea poluării solului, aerului și apei.

**c) valoarea investiției**

1.056.200 lei fără T.V.A

**d) perioada de implementare propusă**

**Durata de implementare, respectiv execuție a obiectivului de investiții:**

Se prelimină la 40 de luni, după cum urmează:

- Proiectare la faza PT+DTAC 3 luni
- Organizarea licitației 1 luni
- Realizarea infrastructurilor impuse de proiect 36 luni

**Graficul de implementare a investiției**

| Activitate                                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | . | . | . | . | . | 40 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Proiectare la faza PT+DTAC                     | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Organizarea licitației                         |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Realizarea infrastructurilor impuse de proiect |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X  |

**e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)**

Piesele desenate și schițele de plan relevante pentru obiectivul de investiție se regăsesc în anexele la Memoriul de prezentare.

**f) caracteristici fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)**

**• profilul și capacitățile de producție:**

| Municipiul Alba Iulia             | Capacități  | Suprafața ocupată (mp)             |   |                     |                      |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
|                                   |   | temporar-intravilan                | definitiv-intravilan                          | temporar-extravilan | definitiv-extravilan |
|                                   |   | <i>proprietate publică/privată</i> |   |                     |                      |
| Extindere rețea apă și canalizare | 926m PEHD De 110mm PN 6<br>36m PEHD De 90mm PN 6<br>150m PEHD De 25mm PN 6<br>658m PVC KGEM Dn250mm<br>77m PVC KGEM Dn160mm<br>74m PEHD De63mm Pn6<br>30 cămine de branșament<br>9 hidrant exterior | <b>5763</b>                        | <b>83.5</b><br>( 75.5-<br>public<br>8-privat) |                     |                      |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | 22 cămine de vizitare<br>19 cămine de racord<br>8 camine de racord pompate |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

- *descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):*  
Se dorește realizarea unei extinderi a rețelei de apă potabilă și a rețelei de canalizare în municipiul Alba Iulia pe străzile Porumbelului, Gruia Novac și Iliada

**Conducta de alimentare cu apă potabilă :**

Traseul conductei de alimentare cu apă potabilă s-a stabilit având în vedere următoarele criterii:

- configurația tramei stradale existente;
- analiza făcută pe teren;

Lungimea totală a conductei de alimentare cu apă este **926 ml.**

Lungimea totală a conductei de branșament este **150ml.**

Conducta se va poza pe cât posibil în acostamentul drumului sau sub trotuare și zone verzi acolo unde acestea există, conform planurilor de situație anexate.

Pe traseul conductei care urmează a fi executată prin prezentul proiect au fost prevăzute:

- 2 buc – cămin de vane ;
- 9 buc – hidrant de incendiu subteran Dn80;
- 30 buc – cămine de branșament.

Căminele de vane vor fi din bolțari de beton sau beton monolit în care se vor monta instalațiile aferente, iar căminele de apometru vor fi din prefabricate de beton, toare cu capace carosabile din fonta. Dimensiunile căminelor sunt în funcție de numărul/mărimea vanelor care urmează a fi montate în cămine și adâncimile de pozare a conductelor.

**Rețea de canalizare :**

Se propune extinderea rețelelor de canalizare pe străzile Porumbelului și parțial pe Iliada și Gruia Novac, cu conductă PVC KG Dn 250mm, SN 4, conform planurilor de situație anexate, având:

- 719 m \_conductă de PVC Dn 250 mm, Sn4;
- 77 m \_conductă de PVC Dn 160 mm, Sn4;
- 74m conductă PEHD De63mm pentru racordurile pompate
- 22 buc \_cămine de vizitare Cpr1-Cpr17, Cpr14.1-Cpr14.5;
- 19 buc \_cămine de racord
- 7 buc camine de racord pompate.

- *descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:*

Pentru realizarea investiției se vor parcurge următoarele etape:

- predarea amplasamentului;
- emiterea ordinului de începere a lucrărilor;
- realizarea lucrărilor conform proiectului;
- respectarea fazelor de control a calității lucrărilor;
- urmărirea execuției prin inspecții de șantier atestați;
- recepția lucrărilor;
- urmărirea comportării acestora pe durata de garanție și executarea remedierilor necesare.

- *materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:*

Principalele materiale și materii prime necesare realizării lucrării publice:

- PVC KGEM – corp conducte de canalizare,
- PEHD – corp conducte de alimentare cu apă potabilă și refulare,
- fontă și fontă ductilă – armături, piese de legătură, instalații hidraulice,
- ciment – betoane,

- agregate naturale (de râu), sortate și nesortate, după necesar – betoane, pat de pozare, umpluturi,
- material lemnos (cherestea fag, rășinoase) – cofraje, sprijiniri de mal.

Energia necesară transportării apei uzate menajere:

- transportul apei potabile se va realiza prin curgere gravitațională
- transportul apei uzate se va realiza prin curgere gravitațională

- *racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:*

Tronsoanele rețelei de apă potabilă nou proiectate din PEHD Pn6 De 110mm se vor bransa la rețeaua existentă.

Tronsoanele rețelei de canalizare nou proiectate din PVC KGEM, Dn 250 mm vor deversa apa uzată menajeră în rețeaua de canalizare existentă în mun. Alba Iulia.

- *descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:*

La finalizarea lucrărilor de construcții, terenurile vor fi aduse la starea inițială de dinainte de începerea etapei de construcție, inclusiv refacerea corespunzătoare a carosabilului și a spațiilor verzi afectate.

- *căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:*

Nu este cazul.

- *resursele naturale folosite în construcție și funcționare:*

Principalele resurse naturale folosite, în cantități limitate, în faza de execuția a investițiilor sunt: nisip (utilizat pentru pozarea conductelor de alimentare cu apă), pământ rezultat din excavații și utilizat pentru umplerea săpăturilor, apă și alte materiale de construcție specifice preluate de la societăți comerciale specializate.

Utilizarea resurselor naturale se va limita pe cât posibil, atât în faza de construcție, cât și în cea de funcționare.

- *metode folosite în construcție/demolare:*

În cea mai mare parte, lucrările de construcții constau în:

- lucrări de terasamente:

- cu mijloace mecanice: - săpături: excavator de capacitate mică,  
- umpluturi: fadroma, buldo-excavator, mai mecanic,
- cu mijloace manuale: - săpături, sprijiniri, așternere pat de pozare, umpluturi,

- lucrări de instalare corp conducte din țevi de PEID.

- *planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:*

Execuția obiectivului va fi realizată respectând caietele de sarcini anexate Proiectului tehnic, respectând tehnologiile furnizorilor de materiale. După efectuarea probelor de presiune se va trece la punerea în funcțiune a instalației și recepția lucrării urmând ca aceasta să fie apoi dată în exploatare.

- *relația cu alte proiecte existente sau planificate:*

Nu este cazul.

- *detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:*

Nu este cazul.

- *alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):*

Nu este cazul.

- *alte autorizații cerute pentru proiect:*

Au fost obținute partial avize și autorizații solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1003 din 31.05.2022, iar restul sunt în curs de obținere.

#### IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- *planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului:*  
Nu este cazul.

În cadrul proiectului nu sunt prevăzute acțiuni de demolare, doar local spargeri ale drumurilor, trotuarelor și/sau rigolelor pentru execuția gropilor de forare și a racordurilor. La terminarea lucrărilor suprafețele vor fi aduse la starea inițială.

- *descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:*  
La finalizarea lucrărilor de construcții, terenurile vor fi aduse la starea inițială de dinainte de începerea etapei de construcție.
- *căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:*  
Nu este cazul.
- *metode folosite în demolare:*  
Nu este cazul.
- *detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:*  
Nu este cazul.
- *alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor):*  
Prin HG nr.155/ martie 1999 pentru „Introducerea evidenței gestiunii deșeurilor și a Catalogului European al Deșeurilor” se stabilește obligativitatea pentru agenții economici și pentru orice alți generatori de deșeurii, persoane fizice sau juridice de a ține evidența gestiunii deșeurilor. Antreprenorul are obligația, conform HG. menționate mai sus să tina evidența lunară a producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor.

#### V. Descrierea amplasării proiectului:

- *distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:*

Proiectul propus are ca obiect realizarea primei componente a utilității publice de canalizare apă uzată menajeră – și **nu cade** sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

- *localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:*

Terenul afectat de lucrări nu este inclus pe lista monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora.

- *hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:*

Investiția ce face obiectul prezentei documentații se încadrează în perimetrul intravilan al municipiului Alba Iulia, localitate situată în sectorul central-sudic al județului Alba.

Este situat la intersecția drumurilor naționale Sibiu – Cluj DN 1 și DN 74, la o distanță de 15 km de Sebeș, 70 km de Sibiu și 78 km de Deva. Orașul este străbătut de șoseaua E81, care face legătura între Deva și Cluj Napoca la o distanță de 380 km de București, 100 km de Cluj și la 241 km de Arad. Unitatea administrativ-teritorială de bază a municipiului Alba Iulia include localitățile Alba Iulia, Micești, Pâclișa, Oarda și Bărbant.

Municipiul Alba Iulia este așezat în partea de sud-est a județului Alba. Delimitarea teritoriului administrativ se face astfel:

- la nord - est se află comuna Sântimbru;

- la nord - vest se află comuna Șard;
- la sud - vest se află comuna Vințu de Jos;
- la sud - est se află municipiul Sebeș
- o *folosițele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia*: nu este cazul
- o *politici de zonare și de folosire a terenului*: conform PUG și RLU aprobate ale municipiul Alba Iulia, terenul este amplasat în intravilan
- o *arealele sensibile*: nu sunt alte prevederi rezultate din hotărâri ale consiliului local sau județean cu privire la zona în care se află terenul.
- *coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970*:

Coordonatele plane și de nivelment ale obiectelor tehnologice, ale punctelor și nodurilor hidrotehnice caracteristice ale sistemului de alimentare cu apă propus a se realiza în această etapă investițională se prezintă în tabelul de mai jos:

| Denumire Strada | Nr. Pct. | X [m]      | Y [m]      |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Porumbelului    | Cex      | 509043.153 | 387854.898 |
|                 | Cpr8     | 509213.717 | 387755.767 |
|                 | 5        | 509376.127 | 388602.414 |
|                 | 6        | 509257.186 | 388680.016 |
| Gruia Novac     | Cpr9     | 509158.902 | 387797.591 |
|                 | Cpr17    | 509386.58  | 387833.903 |
|                 | 2"       | 509584.787 | 388705.424 |
|                 | 4        | 509315.185 | 388666.488 |
| Iliada          | Cpr14.3  | 509297.818 | 387754.275 |
|                 | Cpr14.5  | 509388.312 | 387749.665 |
|                 | 2        | 509579.25  | 388611.619 |
| Mitologiei      | 1        | 509643.255 | 388600.149 |

- *detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare*:

Traseul propus al rețelei de alimentare cu apă și canalizare, se va realiza pe drumurile municipale neasfaltate, în acostamentul drumurilor municipale asfaltate ce traversează municipiul Alba Iulia.

## VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. *Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu*:

### a) *Protecția calității apelor*

Lucrările propuse pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă nu reprezintă potențiale surse de poluare a apelor nici în perioada de execuție nici în cea de exploatare deoarece nu sunt afectate rețelele subterane existente. Interacțiunea cu apele de suprafață

sau subterane este numai accidentală, în caz de defecțiune prin spargerea conductelor și nu are influență negativă asupra indicatorilor de calitate ai acestora.

În cadrul lucrărilor ce se vor desfășura pentru realizarea obiectivului propus, nu vor rezulta ape uzate.

În ceea ce privește punctele de lucru de pe tronsoane, este necesar ca în aceste zone, temporar pentru personalul șantierului, să fie prevăzute grupuri sanitare ecologice.

Condiții de calitate pentru apa potabilă conform Legii 458/2002 cu completările și modificările din Legea 311/2004.

#### *b) Protecția aerului*

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activității care va avea loc în amplasament sunt surse libere, deschise, desemnate pe suprafețe mari de teren, având cu totul alte particularități decât sursele aferente unor activități industriale sau asemănătoare. Sursele de poluare se regasesc la manipularea materiilor prime și la transportul lor.

Pentru a preveni impurificarea aerului cu pulberi și gaze rezultate de la utilajele de construcție, cu pulberi și gaze rezultate de la vehiculele de transport se vor lua toate măsurile de menținere corespunzătoare a utilajelor și vehiculelor precum și dotarea lor cu motoare performante, nepoluante.

CMA pentru emisiile în atmosferă: Substanțele poluante se vor încadra în limitele STAS 12574/1997.

#### *c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor*

Nivelul de zgomot admis la limita perimetrului funcțional, conform STAS 10009/1988 nu va depăși valoarea admisă de 65 dB (CZ 45).

Măsurile de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor sunt următoarele: se vor monta panouri pentru protecție fonoabsorbante pe toată lungimea afectată de montare a conductelor de canalizare.

#### *d) Protecția împotriva radiațiilor*

Nu sunt utilizate substanțe și materiale radioactive.

#### *e) Protecția solului și subsolului*

Suprafața de teren ocupată provizoriu va fi readată la categoria de folosință și fertilitate inițială. Alimentarea cu carburanți a autovehiculelor se va face în stații de alimentare cu carburanți, pentru a preveni scăpările accidentale pe sol.

Pentru protecția solului și subsolului: colectarea, depozitarea și eliminarea tuturor categoriilor de deșeuri, amplasarea în siguranța a tuturor categoriilor de carburanți; inierbarea categoriilor de sol neacoperite de vegetație.

Străzile vor fi redat circulației în cel mai scurt timp.

#### *f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice*

Nu există surse posibile de afectare a ecosistemului

#### *g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public*

La execuția lucrărilor proiectate se va ține cont de SR 8591 /1977 privind condițiile de amplasare a rețelelor edilitare în localități, precum și normativele specifice în vigoare PE 104/95 ; PE 106/93 ; PE 107/94.

Se vor monta panouri fonoabsorbabile pentru protejarea așezărilor umane împotriva eventualelor accidente produse de utilaje.

Vor fi prevăzute toate lucrările necesare privind protecția muncii în execuție și exploatare și anume: parapete și podețe metalice, sprijiniri, semnalizare și iluminare pe timp de noapte și devierea circulației.

Lucrările de execuție se vor executa doar în timpul zilei și într-un timp tehnic posibil cât mai scurt pentru a evita stresul prelungit cauzat de zgomot.

Terenul afectat temporar de lucrările propuse se va readuce la starea inițială de folosință și se va reface vegetația.

La finalizarea lucrărilor întreaga zonă afectată va fi amenajată din punct de vedere peisagistic.

*h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea*

Pământul rezultat în urma săpăturilor se va transporta în spații special amenajate propuse de primărie la momentul execuției, pământul vegetal se va depozita separat pentru a se putea realcătuți stratul respectiv.

Cantitatea de moloz și pământ excedentar, eventualele resturi de materiale ce rezulta de la executia lucrărilor proiectate vor fi transportate la rampa de gunoi a mun. Aiud sau in zona unde exista nevoia de umpluturi.

Pentru a asigura managementul deșeurilor în conformitate cu legislația națională, antreprenorul general al lucrărilor va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea depozitării deșeurilor.

O atenție deosebită și exigență trebuie să manifeste beneficiarul la recepția finală pentru a obliga constructorul să efectueze corespunzător lucrările de refacere a terenului ocupat temporar de șantier.

Deșeuri menajere provenite de la personalul de întreținere și exploatare a lucrării vor fi colectate în pubele și evacuate periodic la rampa de gunoi a orasului.

*i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase*

Pentru protecția solului și subsolului, stocarea și manipularea carburanților se va face numai în incinte specializate.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți.

Schimbarea lubrifianților și întreținerea acumulatorilor se vor executa în ateliere specializate.

*B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.*

Principalele resurse naturale folosite, în cantități limitate, în faza de execuția a investițiilor sunt: nisip (utilizate pentru pozarea conductelor de alimentare și canalizare), pământ rezultat din excavații și utilizat pentru umplerea săpăturilor, apă și alte materiale de construcție specifice preluate de la societăți comerciale specializate.

Utilizarea resurselor naturale se va limita pe cât posibil, atât în faza de construcție, cât și în cea de funcționare.

**VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:**

- *impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ):*

Impactul potențial asupra populației, folosințelor, bunurilor materiale și a sănătății umane, considerând și impactul potențial generat de zgomot și vibrații va fi negativ numai pe perioada de execuție a lucrărilor. Însă ca urmare a aplicării măsurilor propuse, impactul potențial este diminuat.

În faza de operare impactul investițiilor prevăzute a fi realizate prin proiect asupra populației și sănătății umane este unul pozitiv.

Impactul potențial asupra solului este negativ, însă local și numai pe perioada de realizare a lucrărilor ca urmare a ocupării temporare a unor suprafețe de teren cu organizarea platformei de lucru, a depozitelor de materiale și a parcului de utilaje.

- *extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate):*

Impactul se limitează la granițele terenului unde se realizează investițiile.

- *magnitudinea și complexitatea impactului:*



Magnitudinea impactul va fi scăzută: funcțiile și procesele naturale nu sunt afectate.

- *probabilitatea impactului:*

- impactul în perioada de execuție va fi negativ dar se va manifesta pe o arie restrânsă și pe o perioadă de timp limitată;
- impactul în perioada de operare va fi pozitiv în cazul realizării lucrărilor , prin reducerea emisiilor de poluanți evacuați în atmosferă și implicit a concentrațiilor de poluare în aer, apă de suprafață și subterană, eliminarea pericolului de inundații, sol, impact manifestat pe termen lung.

- *durata, frecvența și reversibilitatea impactului:*

Impactul în perioada de execuție va fi negativ dar se va manifesta pe o arie restrânsă și pe o perioadă de timp limitată.

- *măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:*

Măsurile preventive de diminuare a impactului activităților desfășurate, precum și rezultatele acestora sunt prezentate în tabelul următor:

| Măsuri cu caracter preventiv/corectiv  | Rezultate scontate privind starea mediului                                     |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Fizic  | Biologic   | Uman  |
| Alegerea materialelor optime de execuție   | Reducerea cantității de poluanți   | -  | Asigurarea securității personalului                           |
| Alegerea judicioasă a surselor de aprovizionare cu materiale și/sau a modalităților de circulație a materialelor | Evitarea creerii inutile de noi cariere<br>Reducerea consumului de combustibil | Evitarea impactului asupra faunei și florei datorită deschiderii de noi balastiere | Evitarea creerii inutile de noi cariere dăunătoare peisajului |
| Alegerea unui program de lucru ținând cont de clima, caracteristicile zonei, factorului uman                     | Reducere consum energie  | Evitarea compromiterii florei  | Evitarea perturbării activității turistice                    |
| Controlul strict al calității apelor uzate evacuate în mediul natural, provenite din instalațiile din șantier    | Evitarea poluării apelor de suprafață și subterane                             | Evitarea copromiterii vieții acvatice  | Evitarea poluării surselor de alimentare cu apă               |
| Prevenirea deversării pe sol a hidrocarburilor   | Evitarea poluării solului și apelor  | Evitarea copromiterii vieții acvatice  | -   |
| Informarea publicului asupra naturii și duratei lucrărilor pe șantier  | -  | -  | Evitarea reclamațiilor din partea riveranilor                 |
| Stocarea pământului obținut din săpături   | Evitarea poluării solului  | -  | Facilitarea reinsertiei peisagistice                          |

În vederea reducerii la minim a posibilului impact asupra mediului al activităților de construcții se au în vedere următoarele:

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei;
- se vor utiliza vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic;
- se vor utiliza mijloace de transport acoperite pentru materialele și deșeurile ce pot produce emisii de praf;
- pe șantier vor fi luate în considerare toate cerințele referitoare la limitarea substanțelor și emisiilor fugitive periculoase;
- prevederea de toalete ecologice pentru personalul din șantier și din punctele de lucru;
- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului și a vegetației existente, din perimetrele adiacente, prin staționarea utilajelor, efectuare de reparații, depozitarea de materiale etc.
- colectarea și evacuarea tuturor deșeurilor rezultate din activitatea de construcții, eventual compartimentate astfel încât odată cu această colectare să se realizeze și sortarea deșeurilor pe categorii;

- evitarea pierderilor de carburanți la staționarea utilajelor de construcții din rezervoarele sau din conductele de legătură ale acestora; în acest sens toate utilajele de construcții și transport folosite vor fi mai întâi atent verificate;
- întreținerea permanentă a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;
- la sfârșitul lucrărilor se va efectua refacerea ecologică a suprafețelor de teren ocupate temporar și redarea acestora folosințelor inițiale;
- refacerea ecologică trebuie să fie însoțită de proiecte pentru amenajări peisagistice - dacă este cazul;
- interzicerea depozitarii materialelor sau deșeurilor în afara perimetrului șantierului;
- interzicerea accesului utilajelor mobile și a staționării vehiculelor în afara perimetrului șantierului;
- instruirea și responsabilizarea personalului cu privire la protejarea terenurilor din vecinătate;
- în cazul folosirii drumurilor publice pentru transportul materialelor de construcție, se vor prevedea puncte de curățire neanuală sau mecanizată a pneurilor de pământ sau a altor reziduuri din șantier;
- se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a se elimina în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor și aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din șantier sau drumurile publice.
- *natura transfrontalieră a impactului:*  
Nu este cazul.

**VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.**

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecția mediului înconjurător din șantier și din jurul acestuia, în sensul de a evita poluarea (în condiții normale sau accidentale), pentru limitarea daunelor sau afectării populației și a proprietăților ca urmare a poluării, a zgomotului și a altor consecințe ale activității sale. Pentru poluările accidentale care pot genera situații de urgență antreprenorul va prezenta „planuri pentru situații de urgență și capacitate de răspuns”.

**IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:**

a) *justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele):*

Proiectul propus:

- **nu se încadrează** în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED), Directiva 2012/18/UE și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE, Directiva 2000/60/CE, Directiva-cadru aer 2008/50/CE, Directiva 2008/98/CE;
- **intră** sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte

publice și private asupra mediului, fiind încadrate în anexa nr. 2, punctul 10, lit. b) "proiecte de dezvoltare urbană";

- **nu intră** sub incidența articolului 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- **nu intră** sub incidența prevederilor art. nr. 48 b) și art. nr. 54 a) din Legea apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

b) *planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.*

Lucrările de investiție propuse se vor executa din fondurile mun. Alba Iulia.

#### **X. Lucrări necesare organizării de șantier:**

Lucrările de organizare de șantier, în cazul de față, nu necesită un volum prea mare de lucrări. Materialele necesare investiției, vor fi depozitate pentru o scurtă perioadă de timp (câteva ore) lângă locul unde vor fi puse în operă și în spații puse la dispoziție de către beneficiari.

***Materialele de construcție se vor procura gradual, funcție de etapa din graficul de execuție a lucrărilor care se derulează. Betonul se va aduce de la stația de betoane. Zona în care se vor desfășura lucrările propuse permite accesul mijloacelor de transport, camioane și betoniere, fără întreruperea traficului în zonă.***

Accesele la punctele de lucru se va face pe trasee prestabilite de comun acord cu autoritățile locale.

Antreprenorul trebuie să aibă în dotare obligatoriu materiale și mijloace de inventar pentru semnalizarea corespunzătoare și împrejmuirea zonelor de lucru.

Lucrările necesare organizării de șantier vor fi de mică amploare, fără impact negativ semnificativ asupra mediului.

După dezafectarea punctelor de organizare a șantierului amplasamentele vor fi readuse la starea inițială prin grija Antreprenorului și sub supravegherea beneficiarilor.

#### **XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:**

- *lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității:*

Umpluturile se vor executa în straturi de 10-20 cm de pământ la umiditatea optimă de compactare (dacă este necesar se va executa udarea fiecărui strat) după care se va face compactarea cu maiul de mână sau maiul mecanic.

Înainte de realizarea umpluturii, se va realiza ridicarea topografică detaliată a conductelor (plan de situație și profile longitudinale), în vederea elaborării cărții construcției.

Traseul conductelor va fi marcat în vederea protejării pe durata unor lucrări hidro-edilitare viitoare, conform STAS 9570-1/1989 *Marcarea și reperarea rețelelor de conducte și cabluri în localități.*

De regulă umpluturile se vor executa cu materiale locale, respectiv pământurile rezultate din lucrările de săpătura. Materialul de umplutură nu va conține resturi de lemn, rădăcini, bolovani, moloz, fragmente de rocă sau alte fragmente dure mai mari de 50 mm. Materialele utilizate pentru umpluturi vor fi formate din bucăți nu mai mari de 100 mm material excavat.

Materialul de umplutură va fi selectat cu grijă, manevrat, depus, dispersat și compactat în așa fel încât să se evite segregarea umpluturii și să se obțină o structură compactă, omogenă și stabilă.

În cazul umpluturilor în șanțuri la conducte executate cu balast se va folosi balast nespălat de râu, mai puțin stratul ce face parte din fundația drumului care va respecta amestecul optimal 0-63 mm și toate condițiile din STAS 6400-84 *Lucrări de drumuri. Straturi*

de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate, SR EN 13242:2013 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic și SR EN 12620:2013 Agregate pentru beton.

Gradul de compactare ce trebuie obținut în zona drumului va fi conform STAS 2914-84 *Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice generale de calitate*, iar după compactare va fi verificat conform STAS 9850-89 *Lucrări de îmbunătățiri funciare. Verificarea compactării terasamentelor*.

- *aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:*

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecția mediului înconjurător din șantier și din jurul acestuia, în sensul de a evita poluarea (în condiții normale sau accidentale), pentru limitarea daunelor sau afectării populației și a proprietăților ca urmare a poluării, a zgomotului și a altor consecințe ale activității sale. Pentru poluările accidentale care pot genera situații de urgență antreprenorul va prezenta „planuri pentru situații de urgență și capacitate de răspuns”.

- *aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației:*

Nu este cazul.

- *modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:*

Realizarea lucrării presupune ocuparea temporară a terenului, urmând ca după terminarea execuției acesta să fie redat circuitului inițial. Suprafața terenului afectată de execuția rețelei, trebuie să fie refăcută în mod identic cu destinația inițială (teren agricol, drumuri, trotuare etc.). Refacerea carosabilului se va face ținând cont de situația existentă la începutul lucrărilor și de condițiile specificate în avizele administratorilor drumurilor.

## **XII. Anexe - piese desenate:**

- *planul de încadrare în zonă a obiectivului și planurile de situație.*

## **XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:**

- a) *descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;*

Proiectul propus **nu intră** sub incidența articolului 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare.

- b) *numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar:*

Nu este cazul.

- c) *prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului:*

Nu este cazul.

- d) *precizarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:*

Nu este cazul.

e) *impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:*

Nu este cazul.

f) *alte informații prevăzute în legislația în vigoare:*

Nu este cazul.

**XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:**

a) *Localizarea proiectului:*

- *bazinul hidrografic:* MUREȘ

b) *Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.*

c) *Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.*

**XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV :**

Nu este cazul.

Întocmit,  
ing. Dreghici Dana